
# Endüstriyel Proses Çözüm Ortağınız




40.000- m³/h – jet puls torbalı filtre , helezon, yıldız klape, fabrika içi alan kapatma, borulama ve montaj işleri ile beraber istenen kapasitede sorunsuz ve sağlıklı çalışmasına yönelik tüm temel ve detay mühendislik hizmetleri, makine-ekipman, enstrüman, kontrol cihazları imal/temini , bakım, temizlik, boya, montaj, devreye alma, performans testleri, eğitim hizmetleri ve sistemin çalışır vaziyette idareye teslimi işin kapsamındadır.

miyay process

**Merkez:**Gökkuşağı Mah.Gökkuşağı Cad.
1209.Sok.No:17/2 Vadi Apt. Balgat / Ankara
Tel:+90 (312) 472 61 22Fax:+90 (312) 472 61 76
**Fabrika:** Saray Keresteciler Sitesi 3.Cd. No:64 Kazan / Ankara
Fax:+90 (312) 472 61 93Tel : +90 (312) 395 29 32
www.miyay.com e-mail:miyay@miyay.com



**DÖKÜM FABRİKASI İÇİ TAŞLAMA ATÖLYESİ KURULUMU İŞİ**
**2016**
**ANAHTAR TESLİM**
**40.000- m³/h BESLEMELİ**

Endüstriyel Proses Çözüm Ortağınız

miyay process











# DÖKÜM FABRİKASI İÇİ TAŞLAMA ATÖLYESİ KURULUMU İŞİ

# DÖKÜM FABRİKASI İÇİ TAŞLAMA ATÖLYESİ KURULUMU İŞİ

Anahtar Teslimi Yapım İşi Süre:60 Gün / 2016

Ankara Aydöküm döküm fabrikası bünyesinde fabrika içi taşlama atelyesi kurulumu işi kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır.

40.000- $m^3/h$ – jet puls torbalı filtre , helezon, yıldız klape, fabrika içi alan kapatma, borulama ve montaj işleri ile beraber istenen kapasitede sorunsuz ve sağlıklı çalışmasına yönelik tüm temel ve detay mühendislik hizmetleri, makine-ekipman, enstrüman, kontrol cihazları imal/temini , bakım, temizlik, boya, montaj, devreye alma, performans testleri, eğitim hizmetleri ve sistemin çalışır vaziyette idareye teslimi işin kapsamındadır.
Nezaret Hizmetleri ile Garanti" konularını kapsamaktadır.

Tesis Genel Özellikleri:

- Jet Puls Filtre Kapasitesi : 40.000- $m^3/h$
- Taşlama locaları :5000 $m^3/h$ X8 adet
- 200 m2 Kapalı alana kurulum

Bu kapsamda yapılan işler

A-Proje İşleri


- Detay Mühendislik Projelerinin hazırlanması
- Mimari ve İnşaat Projelerinin hazırlanması
- Makina Projelerinin hazırlanması
- Elektrik Otomasyon Projelerinin hazırlanması



## DÖKÜM FABRİKASI İÇİ TAŞLAMA ATÖLYESİ KURULUMU İŞİ

B-<u>İnşaat İşleri:</u>

- 20 ton Çelik Kontrüksiyon İmalat
- Kapalı alan için çelik imalatlar ve alan kapatma işleri




C-<u>Mekanik İşler:</u>

- 40.000- $m^3/h$ Jet Puls Filtre İmalatı ve Montajı
- Filtre Taşıma Ayakları imalat ve montajı
- 8 Adet 5000- $m^3/h$ operator taşlama locası
- Filtre ile localar arası borulama imalat ve montajları
- Filtre hava klepeleri imalat ve montajları
- Jaluzi klape imalat ve montajı
- 7 t/h lik Yıldız klape imalat ve montajı
- 7 t/h lik U tipi helezon imalat ve montajı


# DÖKÜM FABRİKASI İÇİ TAŞLAMA ATÖLYESİ KURULUMU İŞİ






- Enerji AG Besleme Hattı :100 m X 125 kVA
- MCC Pano İmalat ve Montaj İşleri
- Kontrol Sistemi ve Devreye Alma İşleri :Elektronik Timer
- Tesis Saha Elektrifikasyon İşleri
- Tesis Topraklama İşleri
- Tesis Aydınlatma İşleri İmalat ve Montaj
- Devreye Alma ve Performans İşleri
- Kabul İşlemleri





miyay process

**Merkez :**Gökkuşağı Mah.Gökkuşağı Cad. 1209.Sok.No:17/2 Vadi Apt. Balgat/Ankara
Tel :+90 (312) 472 61 22
Fax :+90 (312) 472 61 76
**Fabrika**: Saray Keresteciler Sitesi 3.Cd. No:64 Kazan / Ankara
Tel : +90 (312) 472 61 93
Fax : +90 (312) 395 29 32
e-mail:miyay@miyay.com

www.miyay.com