

DOYGUN ÇÖZELTİ EK BİNASI YAPIM İŞİ

Mevcut Boraks Pentahidrat IV tesisine çözelti miktarını artırmak amacıyla ek olarak yapılacak tüvenan çözme ünitesinin yapım anahtar teslimi işidir.

miyay process

YERLİ ÜRETİM

Merkez:Gökkuşağı Mah.Gökkuşağı Cad.
1209.Sok.No:17/2 Vadi Apt. Balgat / Ankara
Tel:+90 (312) 472 61 22Fax:+90 (312) 472 61 76
Fabrika: Saray Keresteciler Sitesi 3.Cd. No:64 Kazan / Ankara
Fax:+90 (312) 472 61 93Tel : +90 (312) 395 29 32
www.miyay.com e-mail:miyay@miyay.com

DOYGUN ÇÖZELTİ EK BİNASI YAPIM İŞİ ANAHTAR TESLİMİ -2014

120 t/h Tinkal Beslemeli

Endüstriyel Proses Çözüm Ortağınız

miyay process









DOYGUN ÇÖZELTİ EK BİNASI YAPIM İŞİ

DOYGUN ÇÖZELTİ EK BİNASI YAPIM İŞİ

Anahtar Teslimi Yapım İşi Süre:365Gün/2014

Mevcut Boraks Pentahidrat IV tesisine çözelti miktarını artırmak amacıyla ek olarak yapılacak tüvenan çözme ünitesinin yapım anahtar teslimi işidir.



Tesis Genel Özellikleri:

- Tüvenan Tinkal Besleme
- Kapasitesi : 120 t/h
- Yaklaşık buhar tüketimi:20 t/h
- 500m2 Kapalı Alan
- Bu kapsamda yapılan işler

A-Proje İşleri

- Detay Mühendislik Projelerinin hazırlanması
- Mimari ve İnşaat Projelerinin hazırlanması
- Makina Projelerinin hazırlanması
- Elektrik Otomasyon Projelerinin hazırlanması


DOYGUN ÇÖZELTİ EK BİNASI YAPIM İŞİ

B-<u>İnşaat İşleri:</u>

- 500 m2 Endüstriyel Kapalı alan (50mX10mX25 m)
- 300 ton Çelik Kontrüksiyon İmalat
- 2250 m2 Bina Dış cephe kaplama işleri
- 4 Katlı Betonarme bina yapım inşaat işleri
- Çeşitli bina çevresi kazı,düzenleme ve kanal işleri
- MCC Odası bina yapımı

C- <u>Mekanik İşler:</u>

- Klasifikator Montajları :40 ton/4 adet
- Eşanjör Montajları: 10 adet
- Pompa Montajları: 17 Adet Çözelti Pompaları
- Tek Kirişli Gezer Köprü Vinç İmalat ve Montajı-15 t
- Tinkal Besleme ve Atık Kil Bant İmalat ve Montajları: 120 t/h
- Yaklaşık 2500 m Çözelti ve Buhar hatları Borulama ve İzolasyon İşleri
- Çeşitli ebatlarda oransal vana ve manuel Vana montajları
























P302 B





D-Elektrik İşleri:

- Busbar Besleme Sstemi :150 m X1250 KVA
- ADP ve MCC Pano İmalat ve Montaj İşleri
- DCS Kontrol Sistemi Yazılım ve Devreye Alma İşleri :ABB 800XA
- Çeşitli Ölçeklerde Enstrümentasyon Temin ve Montajı
- Tesis Kamera Ssitemi Kurulumu
- Tesis Topraklama İşleri
- Tesis Zayıf Akım İşleri
- Tesis Aydınlatma İşleri İmalat ve Montaj
- Devreye Alma ve Performans İşleri
- Kabul İşlemleri



Merkez :Gökkuşağı Mah.Gökkuşağı Cad.
1209.Sok.No:17/2 Vadi Apt. Balgat/Ankara
Tel :+90 (312) 472 61 22
Fax :+90 (312) 472 61 76
Fabrika: Saray Keresteciler Sitesi
3.Cd. No:64 Kazan / Ankara
Tel : +90 (312) 472 61 93
Fax : +90 (312) 395 29 32
e-mail:miyay@miyay.com

www.miyay.com